

(一) 包一（普通构件）工程量清单

类型	序号	名称	规格型号	长度/m	数量	总长度（m）	总重量（kg）	材质	建议品牌	备注
	1	系杆/XG	∅133*6.0	7~9	163	1467	27564.93	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	1.工作范围：原材料采购(原材料品牌详品牌明细表)、材料排版、零件下料、组装、焊接、矫正、制孔、打磨直至招标人验收合格的全过程制造作业。按照招标人的要求将成品构件运往招标人指定地点（厦门）。上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、主材费、辅助材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程验收所产生的全部费用。 2.技术要求详见施工图，几何尺寸及焊缝按 GB50205 规范。 3.最终数量、重量及长度以
			∅121*4.0	7~8	129	1032	11929.92	Q355B		
			∅146*5.0	9~9.5	152	1444	25140.04	Q355B		
			∅152*4.5	9~9.5	13	123.5	2014.29	Q355B		
			∅160*4.5	11	15	165	2842.95	Q355B		
				小计	472	4231.50	69492.13			
	2	雨棚拉杆	∅152*6	4.2	13	54.6	1179.36	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	
	3	雨棚拉杆销轴	∅40	/	26	/	29.86	Q390B	三钢、宝钢、首钢、河钢	
	4	柱间支撑/zc	∅32 圆钢	9.36~14	36	392.64	2477.56	Q355B	三钢、宝钢、众达、鞍钢	
	5	屋面水平支撑/SC	∅25 圆钢	7.8~13	220	2010	7758.60	Q355B	三钢、宝钢、众达、鞍钢	

普通 钢构 件			∅22 圆钢	9.8~10.9	160	1632.16	4863.84	Q355B	三钢、宝 钢、众 达、鞍钢	施工图为准，本表格仅供参考。 4.每个销轴含一个配套螺母。5.普通构件不含油漆。
	6	隅撑/YC	L50x5 角钢	0.5~0.6	1084	650.4	2425.99	Q235B	三钢、宝 钢、首 钢、河钢	1.工作范围：原材料采购 (原材料品牌详品牌明细 表)、材料排版、零件下料、 组装、焊接、矫正、制孔、 打磨直至招标人验收合格 的全过程制造作业。按照 招标人的要求将制造成品 运往招标人指定地点（厦 门）。上述工作内容所涉 及的费用包括施工过程中 的人工费、主材费、辅助 材料费、机械费、措施费、 管理费、利润、税金、保 险等直至完成本工程验收 所产生的全部费用。 2.技术要求详见施工图，几 何尺寸及焊缝按 GB50205 规范。

										3.最终数量、重量及长度以施工图为准，本表格仅供参考。4.普通构件不含油漆。
	7	门柱/门梁	矩形管□250X150X4/窗柱	2.4~5	7	28	689.36	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	1.工作范围：原材料采购、零件下料、开卷、成型、制孔、焊接（口对口 C 型钢，矩形管）直至招标人验收合格的全过程制造作业,按照招标人的要求将制造成品运往招标人指定地点（厦门）。上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、主材费、辅助材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程验收所产生的全部费用。 2.技术要求详见施工图，几何尺寸及焊缝按 GB50205 规范。 3.最终数量、重量及长度以
	8		矩形管□250X150X6/门梁	7~8	5	37.5	1370.63	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	
	9		矩形管□250X150X4/门梁	1.2~9	5	40	984.80	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	
	10		矩形管□250X150X6/门柱	4.8	10	48	1754.40	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	
	11		矩形管□250X150X4/门柱	3.0~3.15	10	30.5	750.91	Q355B	三钢、宝钢、首钢、河钢	

										施工图为准，本表格仅供参考。 4.普通构件不含油漆。参考。
	12	引擎车间 门柱埋件	详施工图	/	20	/	352.6	Q355B 钢筋为 三级带 肋螺纹 钢	三钢、宝 钢	1.工作范围： 原材料采购、零件下料、成型、焊接直至招标人验收合格的全过程制造作业,按照招标人的要求将制造构件运往招标人指定地点（厦门）。上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、主材费、辅助材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程验收所产生的全部费用。 2.技术要求 详见施工图,几何尺寸及焊缝按 GB50205 规范。 3.最终数量、重量及长度 以施工图为准，本表格仅供参考。 4.普通构件不含油漆。
	13	机加工车间 边跨系杆埋件	详施工图	/	30	/	288.30	Q355B 钢筋为 三级带 肋螺纹 钢	三钢、宝 钢	
	14	机加工车间 边跨檩条埋件	详施工图	/	159	/	1001.70	Q355B 钢筋为 三级带 肋螺纹 钢	三钢、宝 钢	

(二) 包二（镀锌构件）工程量清单

类型	序号	名称	规格型号	长度/m	数量	总长度（m）	总重量（kg）	材质	建议品 牌	备注
镀锌构件	15	直拉条/ZLT	∅12 圆钢	0.68~1.37	9244	9521.32	8454.93	Q235B	三钢、 宝钢、 众达、 鞍钢	1.工作范围：原材料采购、零件下料、成型直至招标人验收合格的全过程制造作业。按照招标人的要求将制造成品运往招标人指定地点（厦门）。上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、主材费、辅助材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程验收所产生的全部费用。 2.技术要求详见施工图，几何尺寸及焊缝按GB50205 规范。 3.最终数量、重量及长度以施工图为准，本表格仅供参考。 4.直拉条、斜拉条及套管均为热镀锌件，镀锌量不得小于 275g/m²。
	16	斜拉条/XLT	∅12 圆钢	2.3~3.3	643	1800.4	1598.76	Q235B	三钢、 宝钢、 众达、 鞍钢	
	17	套管/TG	∅32x2.5 钢管	0.68~1.37	1005	1035.15	1882.94	Q235B	三钢、 宝钢、 首钢、 河钢	

（三）包三（镀锌檩条）工程量清单

类型	序号	名称	规格型号	长度/m	数量	总长度 (m)	总重量 (kg)	材质	建议品牌	备注
镀锌 檩 条	18	屋面檩条 /LT	XZ250X75X20X2.0	9~10	420	3822	29429.40	Q355 B	首钢、宝 钢、 马 钢、烨辉	1.工作范围：原材料采购、成型、制孔、焊接（口对口 C 型钢，矩形管）直至招标人验收合格的全过程制造作业,按照招标人的要求将制造成品运往招标人指定地点（厦门）。上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、主材费、辅助材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程验收所产生的全部费用。 2.技术要求详见施工图，几何尺寸及焊缝按 GB50205 规范。 3.最终数量、重量及长度以施工图为准，本表格仅供参考。 4.檩条均采用热镀锌，双面镀锌量不得小于 275g/m²。
			XZ250X75X20X2.2	9~10	320	2912	24635.52	Q355 B		
			XZ250X75X20X2.5	9.5	74	703	6762.86	Q355 B		
			XZ250X75X20X3.0	10.5	32	336	3877.44	Q355 B		
			XZ300X80X20X2.0	10~10.5	432	3714	32646.06	Q355 B		
			XZ300X80X20X2.2	9~10.5	528	4895	47334.65	Q355 B		
			XZ300X80X20X2.8	9~9.5	106	1042.7	12835.64	Q355 B		
			XZ300X80X20X3.0	10.5~12.5	238	2661	35098.59	Q355 B		
	19	墙面檩条	C300X80X20X2.0	0.8~3.8	63	144.9	1137.47	Q355 B	首钢、宝	

		/QL	C300X80X20X2.8	7.5	111	832.5	9149.18	Q355 B	钢、马 钢、烨辉	
			2C300X80X20X2.0(口对 口)	0.4~9	48	384	6028.80	Q355 B		
			2C300x80x20x2.5(口对 口)	7~8	56	448	8789.76	Q355 B		
			2C300x80x20x3.0(口对 口)	9	4	36	847.80	Q355 B		
			C300X80X20X2.5/窗柱	1.2~2.8	38	106.4	1043.78	Q355 B		
20	镀锌螺栓	M14*35 普通镀锌螺栓	35	18794	/	/	/	/		1.螺栓为檩条配套螺栓，均为镀锌全牙螺栓。 2.螺母及垫片均为螺栓配套零件。 3.最终数量、重量及长度以施工图为准，本表格仅供参考。
		M14*200 普通镀锌螺栓	200	774	/	/	/	/		
		M16*40 普通镀锌螺栓	40	76	/	/	/	/		
21	镀锌螺母	/	/	59192	/	/	/	/		
22	镀锌垫片	/	/	78836	/	/	/	/		